

CONVENÇÃO

- A - RAMAL DE ÁGUA EXISTENTE
- E - RAMAL DE ESGOTO EXISTENTE
- - RAMAL DE ÁGUA A CONSTRUIR
- - RAMAL DE ESGOTO A CONSTRUIR
- - - - REDE DE ÁGUA A CONSTRUIR
- - - - REDE DE ESGOTO A CONSTRUIR
- — — REDE DE ÁGUA EXISTENTE
- — — REDE DE ESGOTO EXISTENTE

RUAS A SEREM PAVIMENTADAS


RESUMO DE RAMAIS A CONSTRUIR

RAMAIS DE ÁGUA		RAMAIS DE ESGOTOS	
COMP.	QUANTIDADE	COMP.	QUANTIDADE
3 mts	5	6 mts	4
4 mts	2	9 mts	2
5 mts	2	10 mts	3
9 mts	1	12 mts	1
QUANT. DE RAMAIS DE ÁGUA: 10 ramais		QUANT. DE RAMAIS DE ESGOTO: 10 ramais	
EXTENSÃO TOTAL: 42 metros		EXTENSÃO TOTAL: 84 metros	
Tubo PEAD Ø 20mm		Tubo PVC OCRE DN100	


RESUMO DE REDES A CONSTRUIR

REDES DE ÁGUA		REDES DE ESGOTOS	
Ø	COMP. TOTAL	Ø	COMP. TOTAL
DN50	- mts	150mm	90 mts
DN100	- mts	-	-

* REDE E RAMAIS DE ESGOTOS EXECUTADOS EM OUTUBRO/2002 NÃO HAVIAM SIDO COBRADOS PORQUE A REDE NÃO ESTAVA INTERLIGADA AO CÓRREGO SÃO JOSÉ. FORAM EXECUTADOS PARA POSSIBILITAR O ASFALTAMENTO. INTERLIGAÇÃO: AGOSTO/2004



OBSERVAÇÃO:
 NOS LOTES QUE POSSUAM ÁGUA E ESGOTO LIGADOS O PROPRIETÁRIO/MORADOR DEVERÁ SER CONSULTADO SOBRE A EXECUÇÃO OU NÃO DO RAMAL ADICIONAL PREVISTO NESTE MAPA!!

TÍTULO MAPA PARA EXECUÇÃO DE RAMAIS AV MARGINAL E OMEGA SE-12-13-04		DATA 28/11/2019	ARQUIVO ramais-av-marginal-e-omega-se-12-13-04
PROJETO RAMAIS PARA ASFALTAMENTO AV. MARGINAL SE-12-13-04		ESCALA 1/500	ÚNICA
 Superintendência de Água e Esgotos Órgão administrado pela Prefeitura Municipal Divisão Técnica: Av. Dr. Saul de Carvalho, 1234, Bairro Independência - CEP: 38.300-000 Ituiutaba - MG		VISTO	AUTORES LEONARDO BORGES DE CASTRO CREA: 70.926/D
APROVADO		DESENV. Fabiano	REVISÃO 0